



**SERVIZIO DI RACCOLTA E SGOMBERO NEVE NELLE
AREE DEI MERCATI ALL'INGROSSO DI MILANO**

2018 - 2021

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SOMMARIO

PARTE PRIMA – CONDIZIONI GENERALI	3
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	3
ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO	4
ART. 4 - IMPORTO DELL'APPALTO E MODALITA' DI PAGAMENTO	4
ART. 5 - PENALI	7
PARTE SECONDA – SPECIFICHE DEL SERVIZIO	9
ART. 6 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	9
ART. 7 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI	13
ART. 8 - AREE DI INTERVENTO E PRIORITA'	13
<i>Mercato Ortofrutticolo (allegato B)</i>	<i>13</i>
<i>Mercati Ittico - Fiori - Carni ed Ex Area Carni (allegato C)</i>	<i>14</i>
<i>Palazzine Liberty (allegato D)</i>	<i>15</i>
<i>Marciapiedi perimetrali e pertinenziali</i>	<i>15</i>
ART. 9 - PRONTEZZA DELL'INTERVENTO	15
ART. 10 - MEZZI D'OPERA	16
ART. 11 - DETERMINAZIONE DELL'ALTEZZA DELLA NEVE	16
PARTE TERZA – NORME DI SICUREZZA	18
ART. 12 – SALUTE E SICUREZZA	18
<i>ONERI DELL'APPALTATORE</i>	<i>18</i>
ALLEGATI	
<i>ALLEGATO A - Planimetria generale aree di intervento del comprensorio</i>	
<i>ALLEGATO B - Mercato Ortofrutticolo_Priorità di intervento</i>	
<i>ALLEGATO C - Mercato Ittico-Fiori-Carni_Priorità di intervento</i>	
<i>ALLEGATO D - Palazzine v.le Molise_Priorità di intervento</i>	
<i>ALLEGATO E - Incidenza delle superfici</i>	
<i>ALLEGATO F - Superfici di dettaglio del comprensorio</i>	
<i>ALLEGATO G - D.U.V.R.I.</i>	

PARTE PRIMA – CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è l'esecuzione del servizio per la raccolta, l'ammasso e lo sgombero neve nelle aree dei Mercati all'Ingrosso e in particolare:

- strade e piazzali del Mercato Ortofrutticolo;
- strade e piazzali dell'area dei Nuovi Mercati (Mercato Ittico, Mercato Fiori, Mercato Carni, piattaforma ambulanti Carni, Palazzina Servizi);
- piazzale di ingresso dell'ex area Carni;
- strade e piazzali delle Palazzine di viale Molise;
- tutti i marciapiedi perimetrali del Comprensorio agroalimentare.

Le aree sulle quali dovrà essere effettuato il servizio sono quelle indicate sulla planimetria allegata (allegato A).

ART. 2 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

La ditta Appaltatrice si obbliga a quanto segue:

- a) ad eseguire i servizi di cui al capitolato d'appalto con la necessaria tempestività e nel migliore dei modi, nel rispetto delle regole e delle consuetudini per garantire un servizio ottimale;
- b) ad utilizzare esclusivamente personale qualificato in numero adeguato che garantisca la perfetta esecuzione dei servizi appaltati;
- c) a rispettare tutte le vigenti norme di sicurezza, ivi comprese quelle imposte dalla Stazione Appaltante;
- d) ad accollarsi l'onere integrale per il trasporto dei materiali e dei propri dipendenti da utilizzare negli stabilimenti della Stazione Appaltante;

- e) a fornire, a sue spese e cura, tutti i materiali occorrenti per le operazioni previste dal capitolato d'appalto;
- f) a realizzare un'adeguata recinzione dell'area di deposito mezzi e materiali appositamente individuata al Mercato Ortofrutticolo, in accordo con la Direzione Tecnica della Stazione Appaltante;
- g) predisporre, ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera a) del D.lgs 81/2008, le procedure di lavoro specifiche per le aree oggetto d'appalto, fornendo le informazioni sui rischi esistenti e sulle misure di prevenzione e protezione che l'impresa adotterà in relazione alla propria attività e a quanto rilevato dal D.U.V.R.I. fornito.

Inoltre, si obbliga a fornire, sempre a sue spese e cura, tutti i materiali occorrenti per il funzionamento di tutte le macchine ed impianti necessari per l'esecuzione dell'appalto.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

Il presente contratto ha la durata di **3 anni**, con decorrenza **dal 01 dicembre 2018** e termine **il 30 aprile 2021** con esclusione di ogni tacito rinnovo.

ART. 4 - IMPORTO DELL'APPALTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'importo complessivo dell'appalto viene stimato in € 120.000,00 (€ 40.000,00 annui) oltre I.V.A. compresi gli oneri per la sicurezza e sarà costituito da:

- una parte a corpo (fermo mezzi);
- una parte a misura (in funzione delle attività di spargimento sale e sgombero neve).

Per la parte a corpo, l'Appaltatore avrà diritto ad un compenso forfettario di € 19.000 (a base d'asta) a stagione per predisposizione mezzi e materiali, reperibilità operatori, fermo macchine, ivi comprese quelle attrezzate con lame da neve, oltre a € 1.033,33 per oneri di sicurezza annuali, non soggetti a ribasso, pari a € 3.100,00 su tre stagioni (vedi allegato G).

La parte a misura verrà quantificata di volta in volta in occasione delle operazioni di spargimento sale e sgombero neve.

Per l'esecuzione delle operazioni di sgombero SO.GE.M.I. corrisponderà all'impresa Appaltatrice compensi stabiliti in relazione all'altezza della nevicata ai quali verrà applicato lo sconto fatto in sede di offerta, secondo gli scaglioni sottoelencati e per tutte le aree sopraindicate:

a) per nevicata sino a cm 6,00	€	18.700,00;
b) per nevicata da cm 6,01 a cm 8,00	€	21.800,00;
c) per nevicata da cm 8,01 a cm 10,00	€	24.900,00;
d) per nevicata da cm 10,01 a cm 12,00	€	28.000,00;
e) per nevicata cm 12,01 a cm 14,00	€	31.100,00;
f) per ogni scaglione di cm 2 oltre i cm 14	€	2.700,00;
g) per ogni trattamento spargisale completo	€	6.700,00.

Per ogni servizio di sgombero neve da tutti i marciapiedi perimetrali e pertinenziali alle aree SO.GE.M.I., ai corrispettivi di cui ai punti a), b), c), d), e) verrà sommato l'importo di € 2.500,00 per ogni 10 cm di neve caduta.

Per ogni trattamento spargisale di tutti i marciapiedi perimetrali e pertinenziali alle aree SO.GE.M.I., al corrispettivo di cui al punto g) verrà sommato l'importo di € 1.000,00.

Nessun compenso supplementare verrà riconosciuto per le operazioni eseguite durante le ore notturne ed i giorni festivi.

Le fatturazioni dovranno essere computate con le percentuali riportate in allegato E), in relazione all'effettiva estensione delle aree dei singoli mercati.

Per i trattamenti parziali i corrispettivi verranno determinati di volta in volta con formale contabilità tra i responsabili della Committente e dell'Appaltatrice, e riparametrando il corrispettivo in regime dell'effettiva percentuale di superficie trattata.

I corrispettivi per i servizi pattuiti saranno fissi ed invariabili per il periodo di durata del contratto d'appalto e saranno comprensivi di ogni onere ed obbligo sopra citato, ivi compresi materiali di

consumo e quant'altro occorrente per la regolare esecuzione delle operazioni previste dal presente capitolato.

Nel caso in cui gli interventi eseguiti non siano riconducibili a quanto indicato e quotato nel presente capitolato, il rimborso per l'impiego di mezzi e manodopera per detti interventi sarà computato utilizzando nell'ordine i seguenti listini, scontati del 15% a cui verrà applicato l'ulteriore sconto offerto:

- Listino Prezzi del Comune di Milano 2018 (LP2018) per l'esecuzione di Lavori Pubblici e Manutenzione;
- al prezzario delle Opere Edili della CCIAA di Milano (Listino n. 1 del 2018);
- mediante nuove analisi dei prezzi.

SO.GE.M.I. potrà richiedere la sospensione parziale o totale del servizio in uno o più mercati detrando dai costi il corrispettivo contrattuale corrispondente, senza che l'Appaltatore possa richiedere indennizzi.

I pagamenti dei corrispettivi pattuiti verranno effettuati considerando:

- l'importo per lo sgombero neve e trattamenti antigelo e spargisale, calcolato sulla base dei rilievi in contraddittorio tra le parti;
- il compenso fisso per fermo macchine, che verrà corrisposto come segue:
 - 1/2 entro il 31 dicembre di ogni stagione;
 - 1/2 entro il 30 aprile di ogni stagione.

La liquidazione degli stati d'avanzamento lavori avverrà dopo che la Stazione Appaltante avrà ricevuto specifico DURC dagli enti preposti al rilascio.

A garanzia dell'osservanza delle leggi e regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori ad ogni stato avanzamento verrà applicata una trattenuta dello 0,5% sull'importo netto progressivo del servizio.

L'importo di tali trattenute sarà infruttifero e resterà in possesso della Stazione Appaltante per tutto il periodo di garanzia.

E' vietato all'Appaltatore qualunque cessione del credito e qualsiasi procura che non siano riconosciute dalla Stazione Appaltante.

Le eventuali penali comminate potranno essere dedotte, dalla Stazione Appaltante, dai corrispettivi dovuti all'Appaltatore o, eventualmente, dal deposito cauzionale, con obbligo di reintegro dello stesso entro trenta giorni.

ART. 5 - PENALI

L'inosservanza delle disposizioni del presente capitolato, le inadempienze agli obblighi contrattuali, la mancata o parziale o cattiva esecuzione delle operazioni previste dal presente capitolato, e comunque ogni colpa, mancanza o inosservanza delle norme legislative vigenti, ritenute gravi ad insindacabile giudizio della Committente, dovranno essere contestate per iscritto e comporteranno l'applicazione di una penale determinata con le modalità specificate successivamente, salvo ulteriori danni. La Committente avrà comunque la facoltà di sostituirsi, direttamente o a mezzo di ditte Appaltatrici, in ogni momento, all'Appaltatore, quando la gestione da esso effettuata rechi pregiudizio, anche temporaneo, al normale funzionamento del mercato o alla regolarità degli approvvigionamenti, ovvero quando venga meno una delle condizioni previste come essenziali nell'atto di appalto, salvo il diritto alla risoluzione del contratto.

Il verificarsi di tre inadempienze regolarmente contestate mediante lettere raccomandata e/o sanzionate con penali costituiranno giusta causa di risoluzione.

In caso di applicazione di penali, alla Stazione Appaltante sarà dovuta dall'Appaltatore una somma così ricavata:

- in caso di ritardo di un'ora sui termini di tempo specificati all'art. 9 del capitolato d'appalto, verrà applicato il 10% sul corrispettivo dovuto, relativo all'intervento su chiamata;
- in caso di ritardo di un'ora sui termini specificati all'art. 7 del capitolato d'appalto, verrà applicato il 10% sul corrispettivo dovuto, relativo all'intervento su chiamata;
- in caso di ritardo di un'ora per il mancato reperimento dei responsabili dell'Appaltatrice, come previsto dall'art. 9 del presente capitolato, verrà applicato il 10% sul corrispettivo dovuto;

- € 50,00 (cinquanta) per ogni operatore che non espone il cartellino di riconoscimento previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza;

A. € 500,00 (cinquecento/00) per ogni inadempienza accertata relativa alle misure di prevenzione e protezione per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Le sopra menzionate penali verranno scomutate dalla contabilità relativa agli interventi.

Inoltre l'Appaltatore è tenuto a rimborsare le spese per la direzione, assistenza e sorveglianza, occorse per il maggior tempo dell'esecuzione, in ragione del 10% della penale di cui sopra. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione lavori, l'Appaltatore non potrà mai attribuire la causa, in tutto o in parte, ad altre Ditte o Imprese che provvedano, per conto della Committente, ad altri lavori o forniture, se l'Appaltatore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto alla Stazione Appaltante il ritardo ascrivibile a queste Imprese.

E' stabilito che le penali che dovessero eventualmente essere applicate sono cumulabili tra di loro sino ad un massimo del 10% dell'importo complessivo contrattuale.

In caso di fallimento dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante si avvarrà di ogni altro diritto od azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalle normative vigenti, fermo restando tutto quanto previsto dalla legislazione vigente in tema di associazione temporanea d'impresa.

PARTE SECONDA – SPECIFICHE DEL SERVIZIO

ART. 6 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

In relazione all'attività di sgombero neve e spargimento prodotti antigelo s'intendono comprese le seguenti attività:

- a) predisposizione di area di parcheggio di macchine, attrezzature e stoccaggio di materiali;
- b) controllo periodico dell'area di parcheggio e stoccaggio con manutenzione ai fondi stradali, alle recinzioni e cancelli;
- c) predisposizione e messa a disposizione di macchine ed attrezzature atte allo svolgimento dell'attività di sgombero neve e spargimento prodotti antigelo;
- d) controllo periodico e mantenimento in perfetto stato di esercizio di macchine ed attrezzature atte allo svolgimento dell'attività di sgombero neve e spargimento prodotti antigelo;
- e) fornitura di materiali di consumo atti allo svolgimento dell'attività di spargimento prodotti antigelo;
- f) controllo periodico, sostituzione e/o rifornimento di materiali di consumo (mantenimento delle scorte) atti allo svolgimento dell'attività di sgombero neve e spargimento prodotti antigelo;
- g) esecuzione dell'attività di sgombero neve;
- h) esecuzione dell'attività di spargimento prodotti antigelo.

A seguire la migliore definizione di quanto ai punti precedenti.

a) Predisposizione di area di parcheggio di macchine, attrezzature e stoccaggio di materiali

L'Appaltatore s'impegna a realizzare a proprio onere e carico, negli spazi concessi dalla Committente, un'adeguata area di parcheggio mezzi ed attrezzature nonché di stoccaggio materiali. Gli spazi saranno concessi dalla Committente a titolo gratuito e per tutto il periodo contrattuale, fatte salve eventuali risoluzioni anticipate. All'atto della consegna dell'area verrà redatto relativo verbale sottoscritto dalle parti. L'Appaltatore, a proprio onere e carico, recincerà con cesata metallica cieca tutta l'area concessa e doterà la recinzione di cancello con chiusura a

chiave. L'Appaltatore sottoporrà la scelta del materiale di recinzione alla Committente per la sua accettazione ed al solo fine di ottenere un aspetto dignitoso dell'insieme. Sulla stessa area l'Appaltatore potrà disporre di container per il deposito di materiali ed attrezzature.

b) Controllo periodico dell'area di parcheggio e stoccaggio con manutenzione ai fondi stradali, alle recinzioni e cancelli

La Committente declina ogni responsabilità circa danni o furti entro l'area concessa ed alle recinzioni di proprietà dell'Appaltatore.

L'Appaltatore sarà l'unico responsabile di quanto posto in opera ed allo scopo s'impegna alla sorveglianza dei beni propri e concessi in uso.

Cancello e recinzioni dovranno essere mantenuti in perfetto stato di esercizio, le parti ammalorate e quelle corrose dovranno essere riparate o sostituite.

c) Predisposizione e messa a disposizione di macchine ed attrezzature atte allo svolgimento dell'attività di sgombero neve e spargimento prodotti antigelo

I mezzi d'opera e le attrezzature necessari all'esecuzione delle operazioni contrattuali dovranno essere messi a disposizione dall'Appaltatore e tenuti in buono stato di funzionamento e manutenzione. Presso l'area concessa in uso dovranno essere presenti, nel corso della stagione fredda (e comunque non oltre il 01 dicembre di ogni anno), i mezzi indispensabili per un pronto intervento in numero adeguato e dovranno essere mantenute tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività.

I mezzi dovranno essere disponibili ad entrare in funzione entro i tempi indicati all'articolo 9 del presente capitolato. I conduttori dei mezzi dovranno essere istruiti alla loro guida e dotati delle opportune patenti e permessi.

Tutti gli oneri di noleggio, noleggio "a caldo", ed utilizzo delle macchine e delle attrezzature sono compresi nel corrispettivo d'Appalto.

Tutte le macchine operatrici, gli automezzi, i mezzi di traino e di raccolta dovranno essere coperti da assicurazione R.C., condotti e provvisti delle dotazioni come da prescrizioni del codice della strada. I mezzi e le attrezzature messe a disposizione sono sotto la totale responsabilità

dell'Appaltatrice sia per la loro custodia sia per il mantenimento. La Committente non risponde di danni o ammaloramenti non ad essa direttamente imputabili.

d) Controllo periodico e mantenimento in perfetto stato di esercizio di macchine ed attrezzature atte allo svolgimento dell'attività di sgombero neve e spargimento prodotti antigelo

L'Appaltatore s'impegna a mantenere efficienti le macchine e le attrezzature messe a disposizione. Per tutto il periodo di contratto provvederà con interventi di manutenzione e di periodica messa in funzionamento di macchine ed attrezzature.

e) Fornitura di materiali di consumo atti allo svolgimento dello spargimento di prodotti antigelo

L'Appaltatore dovrà fornire e mantenere nell'area destinata a deposito materiali e attrezzature i seguenti tipi di materiale:

- miscela di sabbia e salaccio composta da 2/3 di sabbia e 1/3 di salaccio sofisticato per usi stradali (utilizzo preventivo a neviccate o gelate);
- prodotti antigelo in soluzione o grani per uso su ghiaccio o neve (utilizzo successivo a neviccate o gelata al fine di rendere agibili le aree dove i mezzi meccanici non possono intervenire come marciapiedi, soglie e gradini).

Tutti i prodotti dovranno essere sottoposti all'accettazione della Committente prima della fornitura, non dovranno essere pericolosi ed essere di tipo biodegradabile, non dovranno dare problemi sotto il profilo ecologico, ambientale ed igienico-sanitario.

Le quantità in deposito dovranno essere sufficienti e consentire lo spargimento dei materiali su tutte le aree oggetto del presente Appalto.

Dovrà inoltre essere depositata, entro l'area concessa, un'adeguata scorta di sabbia e di salaccio sofisticato da utilizzarsi quale ausilio ai trattamenti antigelo.

f) Controllo periodico, sostituzione e/o rifornimento di materiali di consumo (mantenimento delle scorte) atti allo svolgimento dell'attività di sgombero neve e spargimento prodotti antigelo

Tutti i materiali dovranno essere immediatamente utilizzabili. Le quantità mantenute in loco dovranno essere sufficienti e consentire lo spargimento dei materiali su tutte le aree oggetto del

presente Appalto. Tutti i materiali non utilizzabili dovranno essere rimossi e smaltiti a cura dell'Appaltatore.

g) Esecuzione dell'attività di sgombero neve

L'attività di sgombero neve dovrà prevedere le seguenti operazioni:

- ammasso della neve in mucchi sistemati in posizione tale da non intralciare la movimentazione e la viabilità all'interno dei Mercati, mediante l'utilizzo di mezzi meccanici idonei in numero sufficiente a fronteggiare ogni tipo di emergenza;
- sgombero e smaltimento della neve con automezzi caricati mediante pala meccanica. Nelle operazioni di ammasso e sgombero neve si dovrà prestare la massima attenzione, onde non provocare danni alle pavimentazioni di strade, piazzali, pozzetti, cordoli ed alle opere fisse (vedi allegati B-C-D con indicazione delle priorità di intervento);

Gli interventi saranno attivati dalla Committente la quale nominerà un proprio, responsabile di riferimento per la richiesta dei servizi.

Per i trattamenti completi delle aree i corrispettivi sono indicati all'articolo 4 del presente capitolato, ai quali dovrà essere applicato lo sconto presentato in fase di gara.

Per i trattamenti parziali i corrispettivi verranno determinati di volta in volta con formale contabilità tra i responsabili della Committente e dell'Appaltatore.

Tutti i consumi di carburanti e/o materiali, come pure l'impiego di manodopera, sono inclusi nei corrispettivi previsti dal contratto d'Appalto.

h) Esecuzione dell'attività di spargimento prodotti antigelo.

L'attività di spargimento prodotti antigelo si diversifica in due tipologie:

- spargimento preventivo su superfici carrabili e pedonali con mezzi meccanici di miscela di sabbia e salaccio con densità di gr. 425 per mq.;
- spargimento dei prodotti antigelo su superfici ghiacciate o innevate al fine della loro pulizia.

Gli interventi saranno attivati dalla Committente la quale nominerà un proprio, responsabile di riferimento per la richiesta dei servizi.

Per i trattamenti completi delle aree i corrispettivi sono indicati all'articolo 4 del presente capitolato, ai quali dovrà essere applicato lo sconto presentato in fase di gara.

Per i trattamenti parziali i corrispettivi verranno determinati di volta in volta con formale contabilità tra i responsabili della Committente e dell'Appaltatore.

Tutti i consumi di carburanti e/o materiali, come pure l'impiego di manodopera, sono inclusi nei corrispettivi previsti dal contratto d'Appalto.

ART. 7 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Le operazioni di cui ai precedenti articoli dovranno essere eseguite con impiego di mezzi meccanici e di mano d'opera, in modo da consentire, senza interruzione, l'agibilità dei Mercati e in maniera tale da completare la pulizia delle aree entro i seguenti periodi, a partire dall'inizio delle operazioni:

- per altezza sino a cm 25: ore 24
- per altezza sino a cm 40: ore 48
- per altezza sino a cm 50: ore 60
- per altezza sino a cm 60: ore 72

Qualora si verificasse una nevicata durante il periodo concesso per l'operazione sopra descritta, i tempi di esecuzione dei lavori verranno sommati a quelli in corso.

ART. 8 - AREE DI INTERVENTO E PRIORITA'

Mercato Ortofrutticolo (allegato B)

Di seguito si riportano le varie fasi di intervento per l'area del Mercato Ortofrutticolo in funzione delle priorità, che dovranno essere rispettate salvo controindicazioni fornite dalla Committenza.

1. Sgombero della Porta 4, della via tra le tettoie A e B, della sesta strada, dell'area di carico-scarico tra quinta e sesta strada, dell'accesso alla galleria centrale dei padiglioni e del parcheggio a fianco della Porta 4.

In questo primo stadio, le Porte 1 e 2 rimangono chiuse.

Questa fase trova attuazione in emergenza prima dell'apertura delle aree di mercato (prima delle ore 24.00) e consente la ricezione dei mezzi in ingresso con il loro accumulo per lo scarico ed il carico nelle tettoie antistanti il punto di accesso Porta 4. All'apertura di queste aree si dovrà attivare la guardiania che con personale preposto interdirà l'accesso alle strade non sgomberate e veicolerà i mezzi in ingresso alle aree così predisposte. I mezzi verranno fatti parcheggiare nel parcheggio a fianco della Porta 4. La merce così scaricata potrà essere trasportata nei padiglioni attraverso la galleria centrale.

Al fine di garantire l'accesso agli uffici del Palazzo Affari, dovrà essere data priorità di accesso e sgombero neve anche alla rampa e al parcheggio del primo piano del Palazzo Affari.

2. Sgombero viale di Levante, Porta 1, viale di accesso alla Porta 1, Porta 2, prima strada e viale di Ponente. Questa fase consentirà l'accessibilità alla maggior parte dei fabbricati di mercato e l'apertura della circolazione principale in ingresso anche dalla Porta 1 e dalla Porta 2.

Questa fase troverà attuazione prima delle ore 03.00.

3. Sgombero dell'area a fianco della Porta 1 onde consentire maggior accumulo di mezzi in ingresso (verso le ore di punta e cioè a partire dalle ore 04.00).

Eseguiti gli sgomberi nell'ordine di cui sopra le squadre e i mezzi che saranno definiti dai responsabili del servizio avvieranno l'esecuzione della seconda fase evidenziata nell'allegato C; le risorse residue rimarranno sul Mercato Ortofrutticolo per lo sgombero delle restanti parti (strade e piazzali) ed il mantenimento di quelle già pulite.

Mercati Ittico - Fiori - Carni ed Ex Area Carni (allegato C)

Di seguito si riportano le varie fasi di intervento per l'area dei Mercati Ittico-Fiori-Carni ed ex area Carni in funzione delle priorità, che dovranno essere rispettate salvo controindicazioni fornite dalla Committenza.

1. Sgombero Porta 6 e viale per consentire l'accessibilità alle aree.

La Porta 5 rimarrà chiusa.

2. Sgombero di parte del piazzale antistante il centro tecnico, della strada tra padiglione ittico e tettoie ambulanti, dell'area carico/scarico (lato nord) del Mercato Ittico e del piazzale

all'ingresso dell'ex area carni nei pressi della porta 6.

3. Sgombero delle strade perimetrali ai padiglioni onde ripristinare la viabilità completa.

Eseguiti gli sgomberi nell'ordine di cui sopra le squadre e i mezzi che saranno definiti dai responsabili del servizio avvieranno l'esecuzione della terza fase evidenziata nell'allegato D.

Palazzine Liberty (allegato D)

Di seguito si riportano le varie fasi di intervento per le Palazzine Liberty di viale Molise in funzione delle priorità, che dovranno essere rispettate salvo controindicazioni fornite dalla Committenza.

1. Sgombero ingresso dell'ex area Carni accedendo da viale Molise;
2. Sgombero della via di accesso alle Palazzine Liberty 4-5-6.

Terminato lo sgombero delle aree di cui alle fasi con la priorità 1, i mezzi utilizzati torneranno sul Mercato Ortofrutticolo ad incrementare la forza lavoro ivi impiegata e quindi, nell'ordine e qualora le necessità contingenti lo richiedano, all'Ittico, Fiori, Carni.

Marciapiedi perimetrali e pertinenziali

Di seguito si riportano le varie fasi di intervento per tutti i marciapiedi perimetrali e pertinenziali del comprensorio agroalimentare in funzione delle priorità, che dovranno essere rispettate salvo controindicazioni fornite dalla Committenza.

1. Sgombero dei marciapiedi per almeno 1,5 m di larghezza in modo da consentire il transito pedonale nelle ore diurne con particolare riguardo ai giorni e agli orari previsti per l'accesso del pubblico.
2. Sgombero di tutte le restanti superfici, oltre il metro e mezzo di larghezza di cui al punto 1.

ART. 9 - PRONTEZZA DELL'INTERVENTO

L'intervento dovrà avvenire nel più breve tempo possibile dalle chiamate, che verranno effettuate da SO.GE.M.I., in orario sia diurno che notturno, sia nei giorni feriali che festivi, secondo le modalità specificate di seguito.

L'intervento dovrà comunque iniziare non oltre le due ore dal momento della chiamata.

Per momento della chiamata s'intende l'orario in cui un tecnico SO.GE.M.I. incaricato avrà avanzato telefonicamente richiesta d'intervento ad uno dei referenti della ditta Appaltatrice presso i recapiti convenuti; i nominativi di tali referenti ed i relativi recapiti saranno reciprocamente comunicati per iscritto.

Il totale mancato reperimento dei suddetti funzionari della ditta Appaltatrice costituirà colpa grave a danno della ditta Appaltatrice medesima.

Come momento d'inizio dell'intervento s'intende l'ora d'uscita del primo mezzo operativo dalla zona di parcheggio, fermo restando l'obbligo di attivazione di tutti i mezzi entro la successiva ora.

Di tale fatto verrà annotata l'ora dagli addetti alla portineria e/o dal funzionario SO.GE.M.I. incaricato al controllo delle operazioni di sgombero.

ART. 10 - MEZZI D'OPERA

I mezzi d'opera necessari all'esecuzione delle operazioni contrattuali dovranno essere messi a disposizione dalla ditta Appaltatrice e tenuti in buono stato di funzionamento e manutenzione. Tutte le macchine operatrici, gli automezzi, i mezzi di traino e di raccolta dovranno essere coperti da assicurazione R.C., condotti e provvisti delle dotazioni come da prescrizione del codice della strada.

Nelle operazioni di ammasso e sgombero neve si dovrà prestare la massima attenzione onde non provocare danni alle pavimentazioni di strade e piazzali, cordoli, alle opere fisse e ad eventuali altri mezzi in sosta.

ART. 11 - DETERMINAZIONE DELL'ALTEZZA DELLA NEVE

Per la determinazione dell'altezza della nevicata ai fini della fatturazione farà fede, come dato effettivo, quello rilevato su manto soffice in contraddittorio tra un incaricato di SO.GE.M.I. e un responsabile dell'impresa sui singoli luoghi di intervento.

In caso di contenzioso, o di impossibilità di eseguire il rilievo in contraddittorio farà fede il dato pubblicato dall'Osservatorio Meteorologico di Brera - Milano.

Per il numero degli interventi di spargimento sale, e per gli interventi in economia, farà fede

quanto registrato su apposite bolle, in duplice copia e firmato dai funzionari della Committente.

Si fa presente che si considereranno due nevicate distinte qualora dalla fine della prima nevicata all'inizio della successiva intercorra un periodo di almeno 24 ore; in caso contrario la nevicata verrà considerata come unica, a tutti gli effetti, e quindi il dato di fatturazione sarà la media dei valori registrati nel corso di ogni evento meteorologico.

PARTE TERZA – NORME DI SICUREZZA

ART. 12 – SALUTE E SICUREZZA

La stazione appaltante provvede a trasmettere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali, che costituisce l'allegato G del presente Capitolato.

Inoltre, SO.GE.M.I. S.p.A. mette a disposizione al seguente indirizzo mail:

<http://www.sogemispa.it/mercati/safe-security/>:

- le procedure operative comuni e le planimetrie relative ai piani di emergenza ed evacuazione delle aree che costituiscono i Mercati all'ingrosso;
- le linee di indirizzo sulle attività potenzialmente interferenti nelle aree dei mercati generali all'ingrosso.

ONERI DELL'APPALTATORE

Prima dell'inizio del servizio, l'Appaltatore dovrà presentare la seguente documentazione:

- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) con indicazione nell'oggetto sociale l'attività inerente alla tipologia dell'appalto;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007, in corso di validità;
- Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, come piano di dettaglio del PSC trasmesso in allegato;
- specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 81/2008 di macchine, attrezzature e opere provvisorie;
- elenco dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) in dotazione;
- idoneità sanitaria alla mansione a firma del Medico Competente, ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 81/2008;
- copia degli attestati di formazione dei lavoratori e preposti ai sensi del D.Lgs. 81/08 e dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 in funzione della tipologia di rischio del presente appalto;
- copia dei certificati di formazione/addestramento per addetti prevenzione incendio, addetti primo soccorso, addetti all'utilizzo di DPI anticaduta di III categoria. I certificati di formazione/addestramento presentati dovranno riferirsi al personale che presterà la propria

opera presso le aree della Stazione Appaltante e dovranno essere sempre aggiornati alla vigente normativa.

Tutti i documenti e le comunicazioni di cui sopra dovranno essere rinnovati in caso di sopravvenute sostituzioni del personale e trasmessi preventivamente alla Stazione Appaltante.

Qualora, nel corso della durata dell'appalto, la Stazione Appaltante dovesse affidare alcune attività non previste nel presente capitolato, la Committenza provvederà ad aggiornare la presente documentazione e, qualora questo non fosse possibile, provvederà alla stesura di nuovo e specifico Piano di Sicurezza e Coordinamento.

L'Appaltatore si impegna a comunicare preventivamente, mediante comunicazione scritta, eventuali sostituzioni del personale operante allegando contestualmente dichiarazione circa la posizione contributiva e assicurativa dei futuri inserimenti.

L'appaltatore si impegna gestire, in qualità di produttore e detentore, gli eventuali rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi) prodotti nell'ambito delle attività oggetto del presente appalto assumendosi gli oneri economici derivanti da tale attività e le responsabilità specifiche correlate all'applicazione del D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 121/2011 e s.m.i.

L'appaltatore dovrà predisporre idonei cartellini di riconoscimento per i propri collaboratori presenti nelle aree di lavoro. I cartellini dovranno essere sempre esposti da parte del personale dell'appaltatore.

In caso di subappalto la medesima documentazione dovrà essere prodotta dalle imprese individuate.

L'Appaltatore manleverà la Committente come pure gli altri incaricati della Committente da tutte le pretese di risarcimento dei danni avanzate da terzi, che siano conseguenti o connessi alla violazione degli obblighi di cui al contratto d'appalto e al presente Capitolato speciale. Ciò vale anche per danni a terreni e a edifici confinanti e a superfici pubbliche. L'Appaltatore non può richiamarsi, nei confronti della Committente, in caso di infrazione di norme di sicurezza, legali o amministrative, al fatto di avere usato la diligenza necessaria all'atto della scelta dei suoi ausiliari nonché durante il loro controllo.